

Przedmiar robót

Rozbiórka obiektu magazynowego przy ul. Emilii Plater 14, 43-300 Bielsko - Biała

Obiekt lub rodzaj robót: **Prace rozbiórkowe**

Lokalizacja: **Bielsko - Biała, ul. E. Plater nr 14**

Inwestor: **Bielski Pogotowie Ratunkowe, 43-300 Bielsko - Biała, ul. Emilii Plater 14**

Jednostka opracowująca kosztorys: **JD Projekt, 43-353 Porąbka, ul. Cisowa 15C**

Kod CPV:

45100000-8 (Przygotowanie terenu pod budowę)

45111300-1 (Roboty rozbiórkowe)

45111000-8 (roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne)

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

mgr inż. Janusz Drewniany
Upr. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
Nr SLK 2003 D/1407 z dnia 20.12.2007
Wpis do Izby nr SLK BO 5293/08
Tel. 504 039 258

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbiórka obiektu magazynowego przy ul. Emilii Plater 14, 43-300 Bielsko - Biała		
1	Element	Prace przygotowawcze /grupa 451-CPV/		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie terenu rozbiórki	kpl	1
1.2	KNNRS 6/808/3	Ogrodzenie z siatki na linkach - rozebranie	m	6,60
1.3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie ogrodzenia panelowego do ponownego montażu	mb	2,50
2	Element	Rozbiórka /grupa 451-CPV/		
2.1	KNR 1323/106/7	Rozbiórki rur spustowych	m	9,000
2.2	KNR 1323/106/6	Rozbiórki rynien	m	24,800
2.3	KNR 1323/106/5	Rozbiórki obróbek blacharskich	m2	43,060
2.4	KNRW 401/1111/2	Rozszklenie świetlików dachowych , ramy metalowe	m2	33,30
2.5	KNR 404/803/1	Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych, nad kondygnacją I	m2	33,300
2.6	KNR 401/519/6	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa	m2	456,8
2.7	KNR 401/519/7	Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna, k=4	m2	456,8
2.8	KNNR 9/501/6	Demontaż oprawy świetłówkowej	szt	49,0
2.9	KNRW 401/1111/2	Rozszklenie okien , ramy metalowe	m2	32,78
2.10	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2' m2	szt	6,000
2.11	KNR 401/354/8	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2' m2	m2	26,78
2.12	KNR 401/354/10	Wykucie z muru, ościeżnic drzwiowych stalowych, ponad 2' m2	m2	34,013
2.13	KNRW 402/522/6	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 3-rzędowe G-3, długości 2,5-5,0' m	szt	8,000
2.14	KNRW 402/522/7	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 4-rzędowe G-4, długości 0,5-2,0' m	szt	1,000
2.15	KNRW 402/522/8	Demontaż grzejników z rur stalowych ożebrowanych, 4-rzędowe G-4, długości 2,5-3,0' m	szt	3,000
2.16	KNR 2301/1025/1	Cięcie konstrukcji stalowej na złom wsadowy lekkie konstrukcje stalowe - ceownik C100 (z ankrowania budynku)	t	1,5720
2.17	KNR 404/305/3	Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce), płyta stropowa, podciągi, belk	m3	111,491
2.18	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn	m3	158,968
2.19	KNNRW 3/313/4	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowe	m2	29,563
2.20	KNNRW 3/515/6	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	m2	142,310
2.21	KNR 401/212/2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone - posadzka gr. 20cm	m3	91,36
2.22	KNNR 5/721/1	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5' cm	m	5,80
2.23	KNNR 5/721/2	Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1' cm głębokości (ponad 5) k =3	m	5,80
2.24	KNR 231/801/5	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka ręczna, grubość podbudowy 4' cm	m2	37,24
2.25	KNR 231/801/6	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka ręczna, dodatek za każdy następny 1' cm grubości k=4	m2	37,24
2.26	KNNR 3/403/2	Rozbiórka elementów, żelbetowych - Rozkucie ścian kanału w warsztacie	m3	5,403
2.27	KNR 728/101/3	Rozbiórka fundamentów, fundamenty żelbetowe - 50x120cm	m3	87,422
2.28	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1' km	m3	9,136
2.29	KNR 401/108/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1' km k=14	m3	9,136
2.30	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja papy	t	12,562
2.31	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	463,29
2.32	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km k=14	m3	463,29
2.33	Kalkulacja indywidualna	Składowanie gruzu	kpl	1
3	Element	Prace po wykonaniu wyburzeń /grupa 451-CPV/		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego	mb	46,6
3.2	Kalkulacja indywidualna	Utwardzenie terenu (podbudowa gr. ok 40cm)	m2	556,89

mgr inż. Janusz Drewniany
 Upr. do kierowania robotami
 budowlanymi bez ograniczeń
 Nr SLK 2008 010 27 z dnia 20.12.2007
 Wpis do izby budowlanej SLK BO 5293/08
 Tel. 504 039 258

Rozbiórka obiektu magazynowego przy ul. Emilii
 Plater 14, 43-300 Bielsko - Biała